

## Grugapark, Essen

### Das Bauvorhaben:

Neubau Grugapark Essen

Ausführende Firma: Hochtief Building  
Gerätebereitstellung durch Streif Baulegistik

### Die Problemstellung:

Das anfallende Grundwasser sowie das gesammelte Oberflächenwasser muß abgepumpt werden.

### Unsere Lösung:

Durch eine aus Platzgründen liegend eingebaute KTZ45.5 wird über eine 200m lange Schlauchleitung das anfallende Wasser abgepumpt. Auch bei starken Niederschlägen sind noch genügend Leistungsreserven vorhanden.



Spezifikationen KTZ: <https://www.tsurumi.eu/de-DE/ktz>

